

C3410 - CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO

Preço Adotado: 162,3700

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
SERVIÇOS					
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	0,1200	8,2960	10,9955
C1213	EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:2:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE	M2	0,5200	13,3594	6,9469
C2898	PINTURA HIDRACOR	M2	0,5200	4,5235	2,3522
C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,0700	283,7560	19,8629
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,1200	12,9320	1,5518
C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	M2	1,0000	16,3892	16,3892
C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	M3	0,1800	375,1740	67,5313
C2121	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	M2	0,5200	8,1425	4,2341

TOTAL SERVIÇOS 119,8640

Total Simples 119,86

Encargos 42,51

BDI 0,00

TOTAL GERAL 162,37

VOLTAR IMPRIMIR DOWNLOADS

Tabela de Custos - Versão 024.1**C1915 - PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm**

Preço Adotado: 27,5400

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	1,1500	4,8800	5,6120
I2391	PEDREIRO	H	1,0000	7,2000	7,2000
TOTAL MAO DE OBRA					12,8120
MATERIAIS					
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	5,4800	0,5000	2,7400
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0182	46,0000	0,8372
TOTAL MATERIAIS					3,5772
Total Simples					16,39
Encargos					11,15
BDI					0,00
TOTAL GERAL					27,54

VOLTAR IMPRIMIR DOWNLOADS

Tabela de Custos - Versão 024.1

4

C1151 - DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)

Preço Adotado: 58,2800

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5000	5,6000	2,8000
12320	ENCANADOR	H	0,5000	7,2000	3,6000
TOTAL MAO DE OBRA					6,4000
MATERIAIS					
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,2800	0,3800	0,1064
10797	CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2"	UN	1,0000	46,2000	46,2000
TOTAL MATERIAIS					46,3064
Total Simples					52,71
Encargos					5,57
BDI					0,00
TOTAL GERAL					58,28


[VOLTAR](#) [IMPRIMIR](#) [DOWNLOADS](#)
Tabela de Custos - Versão 024.1**C1792 - MICTORIO DE LOUÇA BRANCA**

Preço Adotado: 313,8100

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
10301	BUCHA PLASTICA 8MM	UN	2,0000	0,1700	0,3400
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,5600	0,3800	0,2128
11524	MICTORIO DE LOUÇA BRANCA COM ACESSÓRIOS	UN	1,0000	201,5000	201,5000
11315	JOGO METAIS PARA MICTORIO	UN	1,0000	37,2400	37,2400
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS	UN	2,0000	2,5500	5,1000
TOTAL MATERIAIS					244,3928
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,9000	5,6000	16,2400
12320	ENCANADOR	H	2,9000	7,2000	20,8800
TOTAL MAO DE OBRA					37,1200
Total Simples					281,51
Encargos					32,30
BDI					0,00
TOTAL GERAL					313,81

[VOLTAR](#) [IMPRIMIR](#) [DOWNLOADS](#)
Tabela de Custos - Versão 024.1**C0350 - BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA C/ACESSÓRIOS E TUBO DE LIGAÇÃO**

Preço Adotado: 195,0800

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
10301	BUCHA PLASTICA 8MM	UN	2,0000	0,1700	0,3400
12190	TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO COM CANOPLA	UN	1,0000	19,6000	19,6000

10245	BOLSA DE BORRACHA DE 1 1/2" PARA BACIA	UN	1,0000	2,4300	2,4300
11925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	UN	1,0000	20,9000	20,9000
10174	BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA	UN	1,0000	110,8000	110,8000
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS	UN	2,0000	2,5500	5,1000

TOTAL MATERIAIS 159,1700

MAO DE OBRA

10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,5000	5,6000	8,4000
12320	ENCANADOR	H	1,5000	7,2000	10,8000

TOTAL MAO DE OBRA 19,2000

Total Simples 178,37

Encargos 16,71

BDI 0,00

TOTAL GERAL 195,08

VOLTAR IMPRIMIR DOWNLOADS

Tabela de Custos - Versão 024.1

C0797 - CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)

Preço Adotado: 10,0000

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
--------	-----------	---------	--------------	-------	-------

MAO DE OBRA

12320	ENCANADOR	H	0,2500	7,2000	1,8000
-------	-----------	---	--------	--------	--------

TOTAL MAO DE OBRA 1,8000

MATERIAIS

11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,3500	0,3800	0,1330
-------	-----------------	---	--------	--------	--------

10796	CHUVEIRO PLASTICO	UN	1,0000	6,5000	6,5000
-------	-------------------	----	--------	--------	--------

TOTAL MATERIAIS 6,6330

Total Simples 8,43

Encargos 1,57

BDI 0,00

TOTAL GERAL 10,00

VOLTAR IMPRIMIR DOWNLOADS

Tabela de Custos - Versão 024.1

C4068 - BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm

Preço Adotado: 223,7600

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
--------	-----------	---------	--------------	-------	-------

MAO DE OBRA

12543	SERVENTE	H	2,0000	4,8800	9,7600
-------	----------	---	--------	--------	--------

12391	PEDREIRO	H	1,2000	7,2000	8,6400
-------	----------	---	--------	--------	--------

TOTAL MAO DE OBRA 18,4000

MATERIAIS

10108	AREIA GROSSA	M3	0,0080	50,0000	0,4000
-------	--------------	----	--------	---------	--------

10805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,2000	0,5000	1,6000
-------	------------------	----	--------	--------	--------

17893	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm	M2	1,0000	187,3500	187,3500
-------	---------------------------------------	----	--------	----------	----------

TOTAL MATERIAIS 189,3500



Handwritten mark resembling the number 4.

Total Simples	207,75
Encargos	16,01
BDI	0,00
TOTAL GERAL	223,76

VOLTAR | IMPRIMIR | DOWNLOADS

Tabela de Custos - Versão 024.1

C2616 - TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")

Preço Adotado: 5,3700

Unid: M

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1200	5,6000	0,6720
I2320	ENCANADOR	H	0,1200	7,2000	0,8640
TOTAL MAO DE OBRA					1,5360
MATERIAIS					
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0002	27,3000	0,0055
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0005	38,2500	0,0191
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	M	1,0100	2,4500	2,4745
TOTAL MATERIAIS					2,4991

Total Simples	4,04
Encargos	1,33
BDI	0,00
TOTAL GERAL	5,37

VOLTAR | IMPRIMIR | DOWNLOADS

Tabela de Custos - Versão 024.1

C2595 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")

Preço Adotado: 9,7800

Unid: M

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2400	5,6000	1,3440
I2320	ENCANADOR	H	0,2400	7,2000	1,7280
TOTAL MAO DE OBRA					3,0720
MATERIAIS					
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2')	M	1,0100	3,6000	3,6360
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0075	27,3000	0,2048
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0050	38,2500	0,1912
TOTAL MATERIAIS					4,0320

Total Simples	7,10
Encargos	2,68
BDI	0,00
TOTAL GERAL	9,78

VOLTAR | IMPRIMIR | DOWNLOADS

Tabela de Custos - Versão 024.1



9

C2593 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')

Preço Adotado: 23,9200

Unid: M

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5200	5,6000	2,9120
12320	ENCANADOR	H	0,5200	7,2000	3,7440
TOTAL MAO DE OBRA					6,6560
MATERIAIS					
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4')	M	1,0100	9,3300	9,4233
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0400	27,3000	1,0920
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0250	38,2500	0,9562
TOTAL MATERIAIS					11,4716
Total Simples					18,13
Encargos					5,79
BDI					0,00
TOTAL GERAL					23,92


[VOLTAR](#) | [IMPRIMIR](#) | [DOWNLOADS](#)
Tabela de Custos - Versão 024.1**C1283 - ESPELHO TIPO CRISMETAL,MOD.P/WC (INSTALADO)**

Preço Adotado: 82,8500

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
11107	ESPELHO TIPO CRISMETAL,MOD. P/WC (INSTALADO)	UN	1,0000	82,8500	82,8500
TOTAL MATERIAIS					82,8500
Total Simples					82,85
Encargos					0,00
BDI					0,00
TOTAL GERAL					82,85

[VOLTAR](#) | [IMPRIMIR](#) | [DOWNLOADS](#)
Tabela de Custos - Versão 024.1**C1242 - ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO)**

Preço Adotado: 7,3400

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12320	ENCANADOR	H	0,1500	7,2000	1,0800
TOTAL MAO DE OBRA					1,0800
MATERIAIS					
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,0000	0,3800	0,3800
11092	ENGATE DE PVC	UN	1,0000	4,9400	4,9400
TOTAL MATERIAIS					5,3200
Total Simples					6,40
Encargos					0,94
BDI					0,00
TOTAL GERAL					7,34

Tabela de Custos - Versão 024.1

C2093 - RALO SECO PVC RÍGIDO

Preço Adotado: 30,2600

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,9800	5,6000	5,4880
12320	ENCANADOR	H	0,9800	7,2000	7,0560
TOTAL MAO DE OBRA					12,5440
MATERIAIS					
11770	RALO SECO PVC 10 CM	UN	1,0000	6,8000	6,8000
TOTAL MATERIAIS					6,8000
Total Simples					19,34
Encargos					10,92
BDI					0,00
TOTAL GERAL					30,26



Tabela de Custos - Versão 024.1

C3598 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA PLÁSTICA E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR

Preço Adotado: 164,7400

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,7500	5,6000	15,4000
12320	ENCANADOR	H	2,7500	7,2000	19,8000
TOTAL MAO DE OBRA					35,2000
MATERIAIS					
16122	TORNEIRA DE PLÁSTICO CURTA DE 1/2" (PADRÃO MUTIRÃO)	UN	1,0000	9,3300	9,3300
11344	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	UN	1,0000	72,3100	72,3100
11092	ENGATE DE PVC	UN	1,0000	4,9400	4,9400
12420	SIFÃO PVC 1.1/2" PARA LAVATORIO	UN	1,0000	10,1300	10,1300
12483	PARAFUSO DE FIXAÇÃO 8MM	UN	4,0000	0,5500	2,2000
TOTAL MATERIAIS					98,9100
Total Simples					134,11
Encargos					30,63
BDI					0,00
TOTAL GERAL					164,74

Tabela de Custos - Versão 024.1

C3017 - PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS

Preço Adotado: 407,4200

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,0000	5,6000	11,2000
I2320	ENCANADOR	H	2,0000	7,2000	14,4000
I2543	SERVENTE	H	2,0000	4,8800	9,7600
I2391	PEDREIRO	H	2,0000	7,2000	14,4000
TOTAL MAO DE OBRA					49,7600

MATERIAIS					
I2344	FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"	UN	1,1000	6,5000	7,1500
I2264	VÁLVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2"	UN	1,0000	32,0200	32,0200
I0169	AÇO CA-60	KG	0,6000	4,1400	2,4840
I1605	PEDRISCO	M3	0,0260	63,2000	1,6432
I2503	TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO (PADRÃO POPULAR)	UN	1,0000	35,0000	35,0000
I1863	SIFÃO CROMADO 2"	UN	1,0000	93,7000	93,7000
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0190	50,0000	0,9500
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	9,8300	0,5000	4,9150
I2487	PIA EM INOX 1,20x0,60 C/ 1 CUBA - C18/A304	UN	1,0000	136,5000	136,5000
TOTAL MATERIAIS					314,3622

Total Simples	364,12
Encargos	43,30
BDI	0,00
TOTAL GERAL	407,42

[VOLTAR](#) [IMPRIMIR](#) [DOWNLOADS](#)
Tabela de Custos - Versão 024.1**C2272 - SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)**

Preço Adotado: 18,5100

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5000	5,6000	2,8000
I2320	ENCANADOR	H	0,2500	7,2000	1,8000
TOTAL MAO DE OBRA					4,6000

MATERIAIS					
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,2800	0,3800	0,1064
I1865	SIFÃO PVC RIGIDO TIPO COPO DN 2"X2"	UN	1,0000	9,8000	9,8000
TOTAL MATERIAIS					9,9064

Total Simples	14,51
Encargos	4,00
BDI	0,00
TOTAL GERAL	18,51

[VOLTAR](#) [IMPRIMIR](#) [DOWNLOADS](#)
Tabela de Custos - Versão 024.1

C2504 - TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA

Preço Adotado: 67,5200

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,6500	5,6000	3,6400
I2320	ENCANADOR	H	0,6500	7,2000	4,6800
TOTAL MAO DE OBRA					8,3200
MATERIAIS					
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,2800	0,3800	0,1064
I2131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4'	UN	1,0000	51,8500	51,8500
TOTAL MATERIAIS					51,9564
Total Simples					60,28
Encargos					7,24
BDI					0,00
TOTAL GERAL					67,52

71
+

VOLTAR | IMPRIMIR | DOWNLOADS

Tabela de Custos - Versão 024.1**C1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO**

Preço Adotado: 148,8400

Unid: PT

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3,0000	5,6000	16,8000
I2320	ENCANADOR	H	3,0000	7,2000	21,6000
I2543	SERVENTE	H	2,5000	4,8800	12,2000
TOTAL MAO DE OBRA					50,6000
MATERIAIS					
I0885	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	UN	4,0000	1,6000	6,4000
I1973	TE PVC SOLDAVEL 32MM	UN	1,0000	2,3000	2,3000
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	M	5,0000	6,0000	30,0000
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0035	50,0000	0,1750
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,5000	0,5000	1,2500
I1426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	UN	1,0000	2,2000	2,2000
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	M	1,2000	2,4500	2,9400
I1293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	UN	1,0000	3,1000	3,1000
I0884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	UN	2,0000	0,8000	1,6000
I1412	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	UN	2,0000	1,2000	2,4000
I0441	CAL HIDRATADA	KG	2,5000	0,7400	1,8500
TOTAL MATERIAIS					54,2150
Total Simples					104,82
Encargos					44,03
BDI					0,00
TOTAL GERAL					148,84

VOLTAR | IMPRIMIR | DOWNLOADS

Tabela de Custos - Versão 024.1

4

C2832 - FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA

Preço Adotado: 2.556,7700

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
SERVIÇOS					
C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	M2	11,0000	7,9554	87,5094
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	10,0500	26,5588	266,9159
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	1,8400	29,2400	53,8016
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,2900	261,2937	75,7752
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	41,8600	5,7774	241,8420
C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	12,9200	49,0946	634,3022
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	14,2400	12,9320	184,1517
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,5980	279,7987	167,3196
TOTAL SERVIÇOS					1.711,6176



MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	2,0000	4,8800	9,7600
TOTAL MAO DE OBRA					9,7600

MATERIAIS					
I2298	CURVA PVC ESGOTO LONGA DN 100MM	UN	3,0000	23,3700	70,1100
I2456	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 (NBR 5688)	M	2,5000	9,8200	24,5500
I0280	BRITA	M3	1,4920	56,0000	83,5520
TOTAL MATERIAIS					178,2120

Total Simples	1.899,59
Encargos	657,18
BDI	0,00
TOTAL GERAL	2.556,77

VOLTAR | IMPRIMIR | DOWNLOADS

Tabela de Custos - Versão 024.1**C1950 - PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO**

Preço Adotado: 134,2100

Unid: PT

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3,0000	5,6000	16,8000
I2320	ENCANADOR	H	3,0000	7,2000	21,6000
I2543	SERVENTE	H	2,5000	4,8800	12,2000
TOTAL MAO DE OBRA					50,6000
MATERIAIS					
I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	UN	1,0000	1,9000	1,9000

I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2')	M	1,5000	3,6000	5,4000
I2013	TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 40MM (1 1/2')	UN	1,0000	3,4800	3,4800
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4')	M	0,3300	9,3300	3,0789
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2')	M	0,5000	5,5000	2,7500
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN	2,0000	1,4000	2,8000
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	1,0000	5,8000	5,8000
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0040	50,0000	0,2000
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,0000	0,5000	1,5000
I2012	TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 100MM (4')	UN	1,0000	10,4500	10,4500
I0441	CAL HIDRATADA	KG	3,0000	0,7400	2,2200

TOTAL MATERIAIS 39,5789

Total Simples 90,18

Encargos 44,03

BDI 0,00

TOTAL GERAL 134,21



VOLTAR | IMPRIMIR | DOWNLOADS

Tabela de Custos - Versão 024.1

C3603 - PIA DE COZINHA EM CIMENTO (1,20x0,50)m - PADRÃO POPULAR

Preço Adotado: 96,8400

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	1,5000	4,8800	7,3200
I2391	PEDREIRO	H	1,5000	7,2000	10,8000
TOTAL MAO DE OBRA					18,1200
MATERIAIS					
I8286	VÁLVULA PVC P/ COZINHA	UN	1,0000	4,7000	4,7000
I6120	TORNEIRA DE PLÁSTICO 3/4" (PADRÃO MUTIRÃO)	UN	1,0000	9,3300	9,3300
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,7500	0,3800	0,2850
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0180	50,0000	0,9000
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,3500	0,5000	1,6750
I6119	PIA DE COZINHA DE CIMENTO - 1,20 M (PADRÃO MUTIRÃO)	UN	1,0000	32,1600	32,1600
I7603	SIFÃO PVC MULTI-USO (PIAS/TANQUES/LAVATÓRIO)	UN	1,0000	13,9000	13,9000

TOTAL MATERIAIS 62,9500

Total Simples 81,07

Encargos 15,77

BDI 0,00

TOTAL GERAL 96,84

VOLTAR | IMPRIMIR | DOWNLOADS

Tabela de Custos - Versão 024.1

Handwritten mark

C4670 - PORTA PAPEL METÁLICO

Preço Adotado: 26,5300

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12391	PEDREIRO	H	0,5000	7,2000	3,6000
TOTAL MAO DE OBRA					3,6000
MATERIAIS					
18670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	1,0000	19,8000	19,8000
TOTAL MATERIAIS					19,8000
Total Simples					23,40
Encargos					3,13
BDI					0,00
TOTAL GERAL					26,53

[VOLTAR](#) [IMPRIMIR](#) [DOWNLOADS](#)

Tabela de Custos - Versão 024.1**C4671 - SABONETEIRA METÁLICA**

Preço Adotado: 30,0300

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12391	PEDREIRO	H	0,5000	7,2000	3,6000
TOTAL MAO DE OBRA					3,6000
MATERIAIS					
18671	SABONETEIRA METÁLICA	UN	1,0000	23,3000	23,3000
TOTAL MATERIAIS					23,3000
Total Simples					26,90
Encargos					3,13
BDI					0,00
TOTAL GERAL					30,03

[VOLTAR](#) [IMPRIMIR](#) [DOWNLOADS](#)

Tabela de Custos - Versão 024.1**C2311 - TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL**

Preço Adotado: 482,3300

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3,0000	5,6000	16,8000
12320	ENCANADOR	H	3,0000	7,2000	21,6000
TOTAL MAO DE OBRA					38,4000
MATERIAIS					
11935	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL	UN	1,0000	273,8700	273,8700
11862	SIFÃO CROMADO 1 1/4"X2"	UN	1,0000	86,0000	86,0000
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,7500	0,3800	0,2850
10851	CONJUNTO FIXAÇÃO P/TANQUE	UN	1,0000	21,6300	21,6300
12271	VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	UN	1,0000	28,7300	28,7300
TOTAL MATERIAIS					410,5150



4

Total Simples	448,92
Encargos	33,41
BDI	0,00
TOTAL GERAL	482,33

VOLTAR | IMPRIMIR | DOWNLOADS

Tabela de Custos - Versão 024.1

C3595 - TANQUE DE LAVAR DE CIMENTO (1.00X0.50)m COMPLETA C/ TORNEIRA DE PLÁSTICO - PADRÃO POPULAR

Preço Adotado: 96,4500

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	1,5000	4,8800	7,3200
I2391	PEDREIRO	H	1,5000	7,2000	10,8000
TOTAL MAO DE OBRA					18,1200

MATERIAIS					
I2497	TANQUE DE LAVAR CIMENTO (1,00x0,50)m C/TANQUE (0,45x0,45x0,25)m (PADRÃO POPULAR)	UN	1,0000	32,5700	32,5700
I6120	TORNEIRA DE PLÁSTICO 3/4" (PADRÃO MUTIRÃO)	UN	1,0000	9,3300	9,3300
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,7500	0,3800	0,2850
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0180	50,0000	0,9000
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,3500	0,5000	1,6750
I7981	VÁLVULA PVC P/ TANQUE	UN	1,0000	3,9000	3,9000
I7603	SIFÃO PVC MULTI-USO (PIAS/TANQUES/LAVATÓRIO)	UN	1,0000	13,9000	13,9000
TOTAL MATERIAIS					62,5600

Total Simples	80,68
Encargos	15,77
BDI	0,00
TOTAL GERAL	96,45

VOLTAR | IMPRIMIR | DOWNLOADS

Tabela de Custos - Versão 024.1

C2506 - TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"

Preço Adotado: 24,9500

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5000	5,6000	2,8000
I2320	ENCANADOR	H	0,2500	7,2000	1,8000
TOTAL MAO DE OBRA					4,6000

MATERIAIS					
I2133	TORNEIRA DE PRESSÃO P/ JARDIM DE 3/4"	UN	1,0000	15,9700	15,9700
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,0000	0,3800	0,3800
TOTAL MATERIAIS					16,3500

Total Simples	20,95
Encargos	4,00
BDI	0,00



g

TOTAL GERAL 24,95

VOLTAR | IMPRIMIR | DOWNLOADS

Tabela de Custos - Versão 024.1

C1184 - ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA

Preço Adotado: 10,3600

Unid: M

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,8000	5,6000	4,4800
TOTAL MAO DE OBRA					4,4800

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
11084	ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO GARGANTA	M	1,0000	1,9800	1,9800
TOTAL MATERIAIS					1,9800

Total Simples 6,46

Encargos 3,90

BDI 0,00

TOTAL GERAL 10,36

VOLTAR | IMPRIMIR | DOWNLOADS

Tabela de Custos - Versão 024.1

C0540 - CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2

Preço Adotado: 3,8700

Unid: M

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	1,0200	1,2100	1,2342
TOTAL MATERIAIS					1,2342

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1100	5,6000	0,6160
12312	ELETRICISTA	H	0,1100	7,2000	0,7920
TOTAL MAO DE OBRA					1,4080

Total Simples 2,64

Encargos 1,23

BDI 0,00

TOTAL GERAL 3,87

VOLTAR | IMPRIMIR | DOWNLOADS

Tabela de Custos - Versão 024.1


C0534 - CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2

Preço Adotado: 4,6300

Unid: M

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1200	5,6000	0,6720
12312	ELETRICISTA	H	0,1200	7,2000	0,8640
TOTAL MAO DE OBRA					1,5360

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
10357	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	1,0200	1,7200	1,7544
TOTAL MATERIAIS					1,7544



Handwritten signature or mark in blue ink.

Total Simples	3,29
Encargos	1,34
BDI	0,00
TOTAL GERAL	4,63



VOLTAR | IMPRIMIR | DOWNLOADS

Tabela de Custos - Versão 024.1

C0537 - CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2

Preço Adotado: 5,6800

Unid: M

Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1300	5,6000	0,7280
12312	ELETRICISTA	H	0,1300	7,2000	0,9360
TOTAL MAO DE OBRA					1,6640

MATERIAIS					
10358	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	1,0200	2,5200	2,5704
TOTAL MATERIAIS					2,5704

Total Simples	4,23
Encargos	1,45
BDI	0,00
TOTAL GERAL	5,68

VOLTAR | IMPRIMIR | DOWNLOADS

Tabela de Custos - Versão 024.1

C0524 - CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2

Preço Adotado: 7,7700

Unid: M

Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1400	5,6000	0,7840
12312	ELETRICISTA	H	0,1400	7,2000	1,0080
TOTAL MAO DE OBRA					1,7920

MATERIAIS					
10355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	1,0200	4,3300	4,4166
TOTAL MATERIAIS					4,4166

Total Simples	6,21
Encargos	1,56
BDI	0,00
TOTAL GERAL	7,77

VOLTAR | IMPRIMIR | DOWNLOADS

Tabela de Custos - Versão 024.1

C0543 - CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 5 - UTP (100 MBPS)

Preço Adotado: 7,8800

Unid: M

Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
10361	CABO LOGICO 4 PARES, CAT.5 - UTP (100 MBPS)	M	1,0200	1,8600	1,8972
TOTAL MATERIAIS					1,8972

Handwritten signature

MAO DE OBRA

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2500	5,6000	1,4000
12312	ELETRICISTA	H	0,2500	7,2000	1,8000

TOTAL MAO DE OBRA 3,2000

Total Simples	5,10
Encargos	2,78
BDI	0,00
TOTAL GERAL	7,88



VOLTAR | IMPRIMIR | DOWNLOADS

Tabela de Custos - Versão 024.1

C0565 - CABO TELEFÔNICO CCI - 4

Preço Adotado: 4,5600 Unid: M

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1500	5,6000	0,8400
12312	ELETRICISTA	H	0,1500	7,2000	1,0800
TOTAL MAO DE OBRA					1,9200
MATERIAIS					
10384	CABO TELEFONICO CCI-4	M	1,0200	0,9500	0,9690
TOTAL MATERIAIS					0,9690
Total Simples					2,89
Encargos					1,67
BDI					0,00
TOTAL GERAL					4,56

VOLTAR | IMPRIMIR | DOWNLOADS

Tabela de Custos - Versão 024.1

C1092 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A

Preço Adotado: 15,4800 Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3000	5,6000	1,6800
12312	ELETRICISTA	H	0,3000	7,2000	2,1600
TOTAL MAO DE OBRA					3,8400
MATERIAIS					
10980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	UN	1,0000	8,3000	8,3000
TOTAL MATERIAIS					8,3000
Total Simples					12,14
Encargos					3,34
BDI					0,00
TOTAL GERAL					15,48

VOLTAR | IMPRIMIR | DOWNLOADS

Tabela de Custos - Versão 024.1

Handwritten mark resembling a stylized 'S' or signature.

C1093 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A

Preço Adotado: 15,4800

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3000	5,6000	1,6800
12312	ELETRICISTA	H	0,3000	7,2000	2,1600
TOTAL MAO DE OBRA					3,8400
MATERIAIS					
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	1,0000	8,3000	8,3000
TOTAL MATERIAIS					8,3000
Total Simples					12,14
Encargos					3,34
BDI					0,00
TOTAL GERAL					15,48

VOLTAR | IMPRIMIR | DOWNLOADS

Tabela de Custos - Versão 024.1**C1098 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A**

Preço Adotado: 20,6800

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
10986	DISJUNTOR MONOPOLAR 32A	UN	1,0000	13,5000	13,5000
TOTAL MATERIAIS					13,5000
MAO DE OBRA					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3000	5,6000	1,6800
12312	ELETRICISTA	H	0,3000	7,2000	2,1600
TOTAL MAO DE OBRA					3,8400
Total Simples					17,34
Encargos					3,34
BDI					0,00
TOTAL GERAL					20,68

VOLTAR | IMPRIMIR | DOWNLOADS

Tabela de Custos - Versão 024.1**C0863 - CONJUNTO ARSTOP COMPLETO (15 A 30A)**

Preço Adotado: 36,7700

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
10428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	UN	1,0000	7,4100	7,4100
12107	TOMADA 2POLOS E TERRA	UN	1,0000	12,2000	12,2000
10984	DISJUNTOR MONOPOLAR 25A	UN	1,0000	8,3000	8,3000
TOTAL MATERIAIS					27,9100
MAO DE OBRA					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3700	5,6000	2,0720
12312	ELETRICISTA	H	0,3700	7,2000	2,6640
TOTAL MAO DE OBRA					4,7360



Handwritten signature or mark.

Total Simples	32,65
Encargos	4,12
BDI	0,00
TOTAL GERAL	36,77



VOLTAR | IMPRIMIR | DOWNLOADS

Tabela de Custos - Versão 024.1

C1125 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A

Preço Adotado: 67,1400

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,9000	5,6000	5,0400
12312	ELETRICISTA	H	0,9000	7,2000	6,4800
TOTAL MAO DE OBRA					11,5200
MATERIAIS					
11011	DISJUNTOR TRIPOLAR 40A	UN	1,0000	45,6000	45,6000
TOTAL MATERIAIS					45,6000

Total Simples	57,12
Encargos	10,02
BDI	0,00
TOTAL GERAL	67,14

VOLTAR | IMPRIMIR | DOWNLOADS

Tabela de Custos - Versão 024.1

C1122 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A

Preço Adotado: 67,1400

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
11008	DISJUNTOR TRIPOLAR 25A	UN	1,0000	45,6000	45,6000
TOTAL MATERIAIS					45,6000

MAO DE OBRA					
Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,9000	5,6000	5,0400
12312	ELETRICISTA	H	0,9000	7,2000	6,4800
TOTAL MAO DE OBRA					11,5200

Total Simples	57,12
Encargos	10,02
BDI	0,00
TOTAL GERAL	67,14

VOLTAR | IMPRIMIR | DOWNLOADS

Tabela de Custos - Versão 024.1

C1124 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A

Preço Adotado: 67,1400

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,9000	5,6000	5,0400
12312	ELETRICISTA	H	0,9000	7,2000	6,4800

Handwritten signature

TOTAL MAO DE OBRA 11,5200

MATERIAIS						
11010	DISJUNTOR TRIPOLAR 32A	UN	1,0000	45,6000	45,6000	
TOTAL MATERIAIS					45,6000	
Total Simples					57,12	
Encargos					10,02	
BDI					0,00	
TOTAL GERAL					67,14	



VOLTAR | IMPRIMIR | DOWNLOADS

Tabela de Custos - Versão 024.1

C1493 - INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V

Preço Adotado: 20,0700

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,4500	5,6000	2,5200
12312	ELETRICISTA	H	0,4500	7,2000	3,2400
TOTAL MAO DE OBRA					5,7600

MATERIAIS						
11254	INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO 1 TOMADA 2POLOS UNIV.	UN	1,0000	9,3000	9,3000	
TOTAL MATERIAIS					9,3000	
Total Simples					15,06	
Encargos					5,01	
BDI					0,00	
TOTAL GERAL					20,07	

VOLTAR | IMPRIMIR | DOWNLOADS

Tabela de Custos - Versão 024.1

C1494 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V

Preço Adotado: 11,0300

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
11255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	1,0000	6,0000	6,0000
TOTAL MATERIAIS					6,0000

MAO DE OBRA					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2100	5,6000	1,1760
12312	ELETRICISTA	H	0,2100	7,2000	1,5120
TOTAL MAO DE OBRA					2,6880

Total Simples					8,69
Encargos					2,34
BDI					0,00
TOTAL GERAL					11,03

VOLTAR | IMPRIMIR | DOWNLOADS

Tabela de Custos - Versão 024.1

Handwritten signature or mark.

C1479 - INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V

Preço Adotado: 16,7900

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
11263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	UN	1,0000	7,9300	7,9300
TOTAL MATERIAIS					7,9300
MAO DE OBRA					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3700	5,6000	2,0720
12312	ELETRICISTA	H	0,3700	7,2000	2,6640
TOTAL MAO DE OBRA					4,7360
Total Simples					12,67
Encargos					4,12
BDI					0,00
TOTAL GERAL					16,79

[VOLTAR](#) [IMPRIMIR](#) [DOWNLOADS](#)

Tabela de Custos - Versão 024.1**C1489 - INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V**

Preço Adotado: 25,6200

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,5300	5,6000	2,9680
12312	ELETRICISTA	H	0,5300	7,2000	3,8160
TOTAL MAO DE OBRA					6,7840
MATERIAIS					
11267	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES	UN	1,0000	12,9300	12,9300
TOTAL MATERIAIS					12,9300
Total Simples					19,71
Encargos					5,91
BDI					0,00
TOTAL GERAL					25,62

[VOLTAR](#) [IMPRIMIR](#) [DOWNLOADS](#)

Tabela de Custos - Versão 024.1**C2493 - TOMADA UNIVERSAL 10A 250V**

Preço Adotado: 10,9300

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2100	5,6000	1,1760
12312	ELETRICISTA	H	0,2100	7,2000	1,5120
TOTAL MAO DE OBRA					2,6880
MATERIAIS					
12119	TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	UN	1,0000	5,9000	5,9000
TOTAL MATERIAIS					5,9000
Total Simples					8,59
Encargos					2,34

BDI 0,00
TOTAL GERAL 10,93

VOLTAR IMPRIMIR DOWNLOADS

Tabela de Custos - Versão 024.1

C2483 - TOMADA COMPLETA P/ COMPUTADOR

Preço Adotado: 25,7500

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
I2110	TOMADA COMPLETA P/ COMPUTADOR	UN	1,0000	6,6000	6,6000
TOTAL MATERIAIS					6,6000
MAO DE OBRA					
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,8000	5,6000	4,4800
I2312	ELETRICISTA	H	0,8000	7,2000	5,7600
TOTAL MAO DE OBRA					10,2400
Total Simples					16,84
Encargos					8,91
BDI					0,00
TOTAL GERAL					25,75



VOLTAR IMPRIMIR DOWNLOADS

Tabela de Custos - Versão 024.1

C2486 - TOMADA P/TELEFONE 4 POLOS PADRÃO TELEBRAS

Preço Adotado: 20,1600

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3700	5,6000	2,0720
I2312	ELETRICISTA	H	0,3700	7,2000	2,6640
TOTAL MAO DE OBRA					4,7360
MATERIAIS					
I2113	TOMADA TELEFONE 4 POLOS 'TELEBRAS'	UN	1,0000	11,3000	11,3000
TOTAL MATERIAIS					11,3000
Total Simples					16,04
Encargos					4,12
BDI					0,00
TOTAL GERAL					20,16

VOLTAR IMPRIMIR DOWNLOADS

Tabela de Custos - Versão 024.1

C2298 - TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X"

Preço Adotado: 9,5900

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
I1921	TAMPA CEGA PLASTICA, SISTEMA "X"	UN	1,0000	6,0000	6,0000
TOTAL MATERIAIS					6,0000
MAO DE OBRA					
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1500	5,6000	0,8400

Y

I2312 ELETRICISTA

H 0,1500 7,2000 1,0800

TOTAL MAO DE OBRA 1,9200

Total Simples 7,92

Encargos 1,67

BDI 0,00

TOTAL GERAL 9,59

VOLTAR | IMPRIMIR | DOWNLOADS

Tabela de Custos - Versão 024.1**C1765 - LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W OU 20W (SUBSTITUIÇÃO)****Preço Adotado: 12,6400****Unid: UN**

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2312	ELETRICISTA	H	0,3000	7,2000	2,1600
TOTAL MAO DE OBRA					2,1600
MATERIAIS					
I1463	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W	UN	1,0000	8,6000	8,6000
TOTAL MATERIAIS					8,6000
Total Simples					10,76
Encargos					1,88
BDI					0,00
TOTAL GERAL					12,64

VOLTAR | IMPRIMIR | DOWNLOADS

Tabela de Custos - Versão 024.1**C1766 - LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO)****Preço Adotado: 12,6400****Unid: UN**

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
I1464	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32 W	UN	1,0000	8,6000	8,6000
TOTAL MATERIAIS					8,6000
MAO DE OBRA					
I2312	ELETRICISTA	H	0,3000	7,2000	2,1600
TOTAL MAO DE OBRA					2,1600
Total Simples					10,76
Encargos					1,88
BDI					0,00
TOTAL GERAL					12,64

VOLTAR | IMPRIMIR | DOWNLOADS

Tabela de Custos - Versão 024.1**C1767 - LÂMPADA FLUORESCENTE, TIPO PL, ATE 13W (SUBSTITUIÇÃO)****Preço Adotado: 15,5900****Unid: UN**

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2312	ELETRICISTA	H	0,3000	7,2000	2,1600
TOTAL MAO DE OBRA					2,1600

MATERIAIS					
I1465	LÂMPADA FLUORESCENTE PL - 13W	UN	1,0000	11,5500	11,5500
TOTAL MATERIAIS					11,5500
Total Simples					13,71
Encargos					1,88
BDI					0,00
TOTAL GERAL					15,59



[VOLTAR](#) [IMPRIMIR](#) [DOWNLOADS](#)

Tabela de Custos - Versão 024.1

C2105 - REATOR AFP-220V, SIMPLES P/ LÂMPADA FLUORESCENTE (SUBSTITUIÇÃO)

Preço Adotado: 30,4300

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
I1780	REATOR AFP P/ LÂMP. FLORESC.	UN	1,0000	23,7000	23,7000
TOTAL MATERIAIS					23,7000
MAO DE OBRA					
I2312	ELETRICISTA	H	0,5000	7,2000	3,6000
TOTAL MAO DE OBRA					3,6000
Total Simples					27,30
Encargos					3,13
BDI					0,00
TOTAL GERAL					30,43

[VOLTAR](#) [IMPRIMIR](#) [DOWNLOADS](#)

Tabela de Custos - Versão 024.1

C2104 - REATOR AFP-220V, DUPLO P/ LÂMPADA FLUORESCENTE (SUBSTITUIÇÃO)

Preço Adotado: 39,5300

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
I1779	REATOR DUPLO AFP P/ LÂMP. FLUORESC.	UN	1,0000	32,8000	32,8000
TOTAL MATERIAIS					32,8000
MAO DE OBRA					
I2312	ELETRICISTA	H	0,5000	7,2000	3,6000
TOTAL MAO DE OBRA					3,6000
Total Simples					36,40
Encargos					3,13
BDI					0,00
TOTAL GERAL					39,53

[VOLTAR](#) [IMPRIMIR](#) [DOWNLOADS](#)

Tabela de Custos - Versão 024.1

C1763 - LÂMPADA MISTA DE 160 A 500W (SUBSTITUIÇÃO)

Preço Adotado: 60,5400

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2312	ELETRICISTA	H	0,3000	7,2000	2,1600

Handwritten signature

TOTAL MAO DE OBRA 2,1600

MATERIAIS					
11473	LÂMPADA MISTA DE 160 A 500W	UN	1,0000	56,5000	56,5000
TOTAL MATERIAIS					56,5000
Total Simples					58,66
Encargos					1,88
BDI					0,00
TOTAL GERAL					60,54



VOLTAR | IMPRIMIR | DOWNLOADS

Tabela de Custos - Versão 024.1

C1640 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W

Preço Adotado: 55,2000

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,5000	5,6000	2,8000
12312	ELETRICISTA	H	1,0000	7,2000	7,2000
TOTAL MAO DE OBRA					10,0000
MATERIAIS					
11360	LUMINARIA FLUOR. 1X20W COMPLETA C/ LAMPADA	UN	1,0000	36,5000	36,5000
TOTAL MATERIAIS					36,5000
Total Simples					46,50
Encargos					8,70
BDI					0,00
TOTAL GERAL					55,20

VOLTAR | IMPRIMIR | DOWNLOADS

Tabela de Custos - Versão 024.1

C1665 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W

Preço Adotado: 72,3300

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
11363	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X20W COMPLETA COM LAMPADA	UN	1,0000	46,0000	46,0000
TOTAL MATERIAIS					46,0000
MAO DE OBRA					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,1000	5,6000	6,1600
12312	ELETRICISTA	H	1,1000	7,2000	7,9200
TOTAL MAO DE OBRA					14,0800
Total Simples					60,08
Encargos					12,25
BDI					0,00
TOTAL GERAL					72,33

VOLTAR | IMPRIMIR | DOWNLOADS

Tabela de Custos - Versão 024.1

C1666 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W

Preço Adotado: 84,1000

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
--------	-----------	---------	-------------	-------	-------

MATERIAIS

11364	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA COM LAMPADA	UN	1,0000	57,7700	57,7700
-------	---	----	--------	---------	---------

TOTAL MATERIAIS 57,7700**MAO DE OBRA**

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,1000	5,6000	6,1600
12312	ELETRICISTA	H	1,1000	7,2000	7,9200

TOTAL MAO DE OBRA 14,0800

Total Simples 71,85

Encargos 12,25

BDI 0,00

TOTAL GERAL 84,10[VOLTAR](#) [IMPRIMIR](#) [DOWNLOADS](#)**Tabela de Custos - Versão 024.1****C2045 - PROJETO DE ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 400W**

Preço Adotado: 469,6600

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
--------	-----------	---------	-------------	-------	-------

MATERIAIS

10501	CELULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA 400W, C/ SUPORTE	UN	1,0000	26,4000	26,4000
11739	PROJETOR REF. MA - 331, FAB. REEME	UN	1,0000	165,0000	165,0000
11778	REATOR AFP P/ LÂMP. V. METÁLICO 400W	UN	1,0000	120,7900	120,7900
11487	LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W/220V	UN	1,0000	109,6000	109,6000

TOTAL MATERIAIS 421,7900**MAO DE OBRA**

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,0000	5,6000	11,2000
12312	ELETRICISTA	H	2,0000	7,2000	14,4000

TOTAL MAO DE OBRA 25,6000

Total Simples 447,39

Encargos 22,27

BDI 0,00

TOTAL GERAL 469,66[VOLTAR](#) [IMPRIMIR](#) [DOWNLOADS](#)**Tabela de Custos - Versão 024.1****C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO**

Preço Adotado: 152,2100

Unid: PT

Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
--------	-----------	---------	-------------	-------	-------

MAO DE OBRA

12543	SERVENTE	H	2,5000	4,8800	12,2000
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,0000	5,6000	16,8000
12312	ELETRICISTA	H	3,0000	7,2000	21,6000

TOTAL MAO DE OBRA 50,6000

MATERIAIS

11262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	UN	1,0000	16,2300	16,2300
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	12,0000	1,2100	14,5200
11409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	2,0000	0,8300	1,6600
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	3,0000	3,2000	9,6000
11105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	UN	1,0000	2,1000	2,1000
10428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	UN	1,0000	7,4100	7,4100
11181	FITA ISOLANTE	M	3,0000	0,6900	2,0700
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	0,1000	8,3000	0,8300
10419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	UN	1,0000	1,0600	1,0600
10957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	1,0000	2,1000	2,1000

TOTAL MATERIAIS 57,5800

Total Simples 108,18

Encargos 44,03

BDI 0,00

TOTAL GERAL 152,21



[VOLTAR](#) [IMPRIMIR](#) [DOWNLOADS](#)

Tabela de Custos - Versão 024.1

C1949 - PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO

Preço Adotado: 117,1700

Unid: PT

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
--------	-----------	---------	--------------	-------	-------

MAO DE OBRA

12543	SERVENTE	H	2,5000	4,8800	12,2000
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,0000	5,6000	16,8000
12312	ELETRICISTA	H	3,0000	7,2000	21,6000

TOTAL MAO DE OBRA 50,6000

MATERIAIS

11409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	2,0000	0,8300	1,6600
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	3,0000	3,2000	9,6000
10428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	UN	0,3300	7,4100	2,4453
10363	CABO LOGICO/VIDEO COAXIAL 75 (OHMS)	M	4,0000	1,4200	5,6800
10419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	UN	1,0000	1,0600	1,0600
10957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	1,0000	2,1000	2,1000

TOTAL MATERIAIS 22,5453

Total Simples 73,15

Encargos 44,02

BDI 0,00

TOTAL GERAL 117,17

[VOLTAR](#) [IMPRIMIR](#) [DOWNLOADS](#)

Tabela de Custos - Versão 024.1

Handwritten mark

C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA

Preço Adotado: 10,0400

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,7000	5,2600	3,6820
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000	0,5500	0,2200
TOTAL MATERIAIS					3,9020
MAO DE OBRA					
12395	PINTOR	H	0,3000	7,2000	2,1600
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2000	5,6000	1,1200
TOTAL MAO DE OBRA					3,2800
Total Simples					7,18
Encargos					2,86
BDI					0,00
TOTAL GERAL					10,04

[VOLTAR](#) [IMPRIMIR](#) [DOWNLOADS](#)

Tabela de Custos - Versão 024.1**C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA**

Preço Adotado: 14,0000

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	L	0,1700	13,4500	2,2865
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES	L	0,1200	16,6400	1,9968
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500	0,5500	0,1375
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0500	10,4600	0,5230
TOTAL MATERIAIS					4,9438
MAO DE OBRA					
12395	PINTOR	H	0,4000	7,2000	2,8800
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3500	5,6000	1,9600
TOTAL MAO DE OBRA					4,8400
Total Simples					9,78
Encargos					4,22
BDI					0,00
TOTAL GERAL					14,00

[VOLTAR](#) [IMPRIMIR](#) [DOWNLOADS](#)

Tabela de Custos - Versão 024.1**C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA**

Preço Adotado: 12,5300

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,1200	10,0400	1,2048
12096	TINTA LATEX	L	0,1700	12,5700	2,1369
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500	0,5500	0,1375
TOTAL MATERIAIS					3,4792
MAO DE OBRA					

12395	PINTOR	H	0,4000	7,2000	2,8800
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3500	5,6000	1,9600

TOTAL MAO DE OBRA 4,8400

Total Simples 8,32

Encargos 4,21

BDI 0,00

TOTAL GERAL 12,53



VOLTAR | IMPRIMIR | DOWNLOADS

Tabela de Custos - Versão 024.1

C2232 - REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/DESEMPENADEIRA

Preço Adotado: 31,5400

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
11822	REVESTIMENTO TEXTURADO PERMALIT DESEMPENADEIRA 222	KG	3,5000	6,1000	21,3500
TOTAL MATERIAIS					21,3500
MAO DE OBRA					
12395	PINTOR	H	0,5000	7,2000	3,6000
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3300	5,6000	1,8480
TOTAL MAO DE OBRA					5,4480
Total Simples					26,80
Encargos					4,74
BDI					0,00
TOTAL GERAL					31,54

VOLTAR | IMPRIMIR | DOWNLOADS

Tabela de Custos - Versão 024.1

C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS

Preço Adotado: 12,3900

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12395	PINTOR	H	0,3500	7,2000	2,5200
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3000	5,6000	1,6800
TOTAL MAO DE OBRA					4,2000
MATERIAIS					
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,5000	0,5500	0,2750
11512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	KG	0,4500	9,4600	4,2570
TOTAL MATERIAIS					4,5320
Total Simples					8,73
Encargos					3,66
BDI					0,00
TOTAL GERAL					12,39

VOLTAR | IMPRIMIR | DOWNLOADS

Tabela de Custos - Versão 024.1

Handwritten mark resembling the number '4'.

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA

Preço Adotado: 13,7100

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,1300	16,1800	2,1034
11100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	12,0000	1,9200
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000	0,5500	0,2200
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0400	10,4600	0,4184
TOTAL MATERIAIS					4,6618

MAO DE OBRA					
12395	PINTOR	H	0,4000	7,2000	2,8800
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3500	5,6000	1,9600
TOTAL MAO DE OBRA					4,8400

Total Simples 9,50

Encargos 4,21

BDI 0,00

TOTAL GERAL 13,71[VOLTAR](#) [IMPRIMIR](#) [DOWNLOADS](#)**Tabela de Custos - Versão 024.1****C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO**

Preço Adotado: 23,9100

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
12293	ZARCÃO	L	0,1200	15,4900	1,8588
11100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	12,0000	1,9200
11346	LIXA PARA FERRO	UN	0,3000	2,2300	0,6690
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0300	10,4600	0,3138
TOTAL MATERIAIS					4,7616

MAO DE OBRA					
12395	PINTOR	H	0,8000	7,2000	5,7600
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,8000	5,6000	4,4800
TOTAL MAO DE OBRA					10,2400

Total Simples 15,00

Encargos 8,91

BDI 0,00

TOTAL GERAL 23,91[VOLTAR](#) [IMPRIMIR](#) [DOWNLOADS](#)**Tabela de Custos - Versão 024.1****C2898 - PINTURA HIDRACOR**

Preço Adotado: 7,2300

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	0,1500	4,8800	0,7320
12395	PINTOR	H	0,3300	7,2000	2,3760

Handwritten signature

TOTAL MAO DE OBRA 3,1080

MATERIAIS					
12353	HIDRACOR	KG	0,3500	3,7300	1,3055
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2000	0,5500	0,1100
TOTAL MATERIAIS					1,4155
Total Simples					4,52
Encargos					2,71
BDI					0,00
TOTAL GERAL					7,23



(VOLTAR | IMPRIMIR | DOWNLOADS)

Tabela de Custos - Versão 024.1

C1621 - LETREIRO - LETRA EM PAREDES

Preço Adotado: 10,8900

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,3000	5,2600	1,5780
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,0700	10,0400	0,7028
12096	TINTA LATEX	L	0,0800	12,5700	1,0056
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,5000	0,5500	0,2750
TOTAL MATERIAIS					3,5614
MAO DE OBRA					
12395	PINTOR	H	0,3500	7,2000	2,5200
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2500	5,6000	1,4000
TOTAL MAO DE OBRA					3,9200
Total Simples					7,48
Encargos					3,41
BDI					0,00
TOTAL GERAL					10,89

(VOLTAR | IMPRIMIR | DOWNLOADS)

Tabela de Custos - Versão 024.1

C4635 - BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)

Preço Adotado: 729,0800

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
10301	BUCHA PLASTICA 8MM	UN	2,0000	0,1700	0,3400
11516	MASSA PARA VIDRO	KG	0,1000	6,5900	0,6590
18636	ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL (PADRÃO ALTO)	UN	1,0000	312,1000	312,1000
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,5600	0,3800	0,2128
11091	ENGATE CROMADO	UN	1,0000	16,0600	16,0600
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	1,0000	5,8000	5,8000
10082	ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA	UN	1,0000	7,0000	7,0000
18651	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/ CAIXA ACOPLADA, P/ DEFICIENTE	UN	1,0000	310,0000	310,0000
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS	UN	2,0000	2,5500	5,1000
TOTAL MATERIAIS					657,2718

MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3,0000	5,6000	16,8000
12320	ENCANADOR	H	3,0000	7,2000	21,6000
TOTAL MAO DE OBRA					38,4000
Total Simples					695,67
Encargos					33,41
BDI					0,00
TOTAL GERAL					729,08



VOLTAR | IMPRIMIR | DOWNLOADS

Tabela de Custos - Versão 024.1

C4630 - REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO

Preço Adotado: 70,2900

Unid: PT

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,5000	5,6000	8,4000
12320	ENCANADOR	H	1,5000	7,2000	10,8000
12543	SERVENTE	H	1,2500	4,8800	6,1000
TOTAL MAO DE OBRA					25,3000
MATERIAIS					
10885	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	UN	1,0000	1,6000	1,6000
11973	TE PVC SOLDÁVEL 32MM	UN	1,0000	2,3000	2,3000
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	M	1,2000	6,0000	7,2000
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0017	50,0000	0,0850
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,2500	0,5000	0,6250
11426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	UN	1,0000	2,2000	2,2000
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	M	1,2000	2,4500	2,9400
11293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	UN	1,0000	3,1000	3,1000
10884	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	UN	1,0000	0,8000	0,8000
11412	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	UN	1,0000	1,2000	1,2000
10441	CAL HIDRATADA	KG	1,2500	0,7400	0,9250
TOTAL MATERIAIS					22,9750
Total Simples					48,28
Encargos					22,02
BDI					0,00
TOTAL GERAL					70,29

VOLTAR | IMPRIMIR | DOWNLOADS

Tabela de Custos - Versão 024.1

C4631 - REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO

Preço Adotado: 77,9200

Unid: PT

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,5000	5,6000	8,4000
12320	ENCANADOR	H	1,5000	7,2000	10,8000
12543	SERVENTE	H	1,2500	4,8800	6,1000
TOTAL MAO DE OBRA					25,3000
MATERIAIS					

Handwritten mark

I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	UN	1,0000	1,9000	1,9000
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2')	M	0,7500	3,6000	2,7000
I2013	TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 40MM (1 1/2')	UN	1,0000	3,4800	3,4800
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4')	M	0,1650	9,3300	1,5394
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2')	M	0,2500	5,5000	1,3750
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN	1,0000	1,4000	1,4000
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	1,0000	5,8000	5,8000
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0020	50,0000	0,1000
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,5000	0,5000	0,7500
I2012	TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 100MM (4')	UN	1,0000	10,4500	10,4500
I0441	CAL HIDRATADA	KG	1,5000	0,7400	1,1100

TOTAL MATERIAIS 30,6044

Total Simples 55,90

Encargos 22,02

BDI 0,00

TOTAL GERAL 77,92



VOLTAR | IMPRIMIR | DOWNLOADS

Tabela de Custos - Versão 024.1

C1628 - LIMPEZA GERAL

Preço Adotado: 6,3900

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	0,7000	4,8800	3,4160
TOTAL MAO DE OBRA					3,4160

Total Simples 3,42

Encargos 2,97

BDI 0,00

TOTAL GERAL 6,39

de Penelope Lima
 PENELÓPE LIMA LUSTOSA DA COSTA
 ENGENHEIRA CIVIL - CREA CE 14537D
 CPF: 756.714.253-87