



Fone: (088) 99902-1303



CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA – CE. TOMADA DE PREÇO Nº 2017.06.20.01

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta que tem como objetivo REC. DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE GRANJA – CE., Perfazendo o valor global de RS 775.575,56(SETECENTOS E SETENTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E SETENTA E CINCO MIL, E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) execução de 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr(a). Reinaldo Sousa Guasque, portador(a) da carteira de Identidade nº. 2000028059043 e CPF nº003.912.433-90 como representante legal desta empresa.

Informamos que a abertura da licitação é dia 06 de JULHO de 2017 e o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (SESSENTA) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Declaramos que assume inteira responsabilidade pela a execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalica e contratual e que serão iniciados dentro do prazo de até 10(dez) dia consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de serviço.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

São Benedito, 05 de Julho de 2017



Reinaldo Sousa Guasque

CPF: 003.912.433-90 (Sócio Administrador)

Handwritten signature of Reinaldo Sousa Guasque over a stamp of MARIA SOCORRO A. AMARAL, Substituta Cartório Amaral, with a QR code and other details.

MV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE - ME

Rua Bc do Corrente – Lote 13, Quadra 05, 43, Corrente – São Benedito- ce CNPJ: 10.599.088.0001/63 Fone: 088 99902-1303 - Cep: 62370-000

Email: Construtora.MV@hotmail.com

Obrigado Senhor!!!

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.

MV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME

CNPJ: 10.599.088/0001-63

CGF: 06.609318-0

RUA BC DO CORRENTE, 43 – LOTE 13 – QUADRA 05, CORRENTE – SÃO BENEDITO-CE, CEP: 62.370-000

FONE: (88) 99902-1303

TOMADA DE PREÇO N.º 2017.06.20.01

DATA DE ABERTURA: 06/07/2017

HORÁRIO DE ABERTURA: 09h00m (horário local).

PLANINHA ORÇAMENTARIAS

OBRA: RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE E NO DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE GRANJA – CE.
TOMADA DE PREÇOS N.º 2017.06.20.01

1. RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE						
ITEM	COMP	SERVIÇO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1.1	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	5.568,73	15,05	83.809,39
1.2	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	27.843,63	11,45	318.809,56

MV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE - ME

Rua Bc do Corrente – Lote 13, Quadra 05, 43, Corrente – São Benedito- ce

CNPJ: 10.599.088.0001/63 Fone: 088 99902-1303 - Cep: 62370-000

Email: Construtora.MV@hotmail.com

Obrigado Senhor!!!

Lisilandro Teixeira Cardoso
Eng. Civil-CREA-CE
RNP: 0604991371



Fone: (088) 99902-1303

1.3	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	M	435,00	10,64	4.628,40
1.4	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	812,00	16,85	13.682,20
			SUB - TOTAL			420.929,55

2. RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA NO PARAZINHA

ITEM	COMP	SERVIÇO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
2.1	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	625,12	15,05	9.408,06
2.2	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	3.125,62	11,45	35.788,35
2.3	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	M	112,00	10,64	1.191,68
2.4	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	124,00	16,85	2.089,40
			SUB - TOTAL			48.477,49

3. RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA NO DISTRITO DE PESSOA ANTA

ITEM	COMP	SERVIÇO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
3.1	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	494,05	15,05	7.435,45
3.2	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	2.470,25	11,45	28.284,36
3.3	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	M	122,00	10,64	1.298,08
3.4	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	93,00	16,85	1.567,05
			SUB - TOTAL			38.584,94

4. RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA NO DISTRITO DE SAMBAIBA

ITEM	COMP	SERVIÇO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
4.1	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	96,40	15,05	1.450,82

Lislandro Terceiro Cardoso
Eng. Civil-CREA-CE
RNF: 0604991371

MV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE - ME

Rua Bc do Corrente – Lote 13, Quadra 05, 43, Corrente – São Benedito- ce
CNPJ: 10.599.088.0001/63 Fone: 088 99902-1303 - Cep: 62370-000
Email: Construtora.MV@hotmail.com
Obrigado Senhor!!!



MV
CONSTRUTORA

Fone: (088) 99902-1303

4.2	Fis.	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	482,00	11,45	5.518,90
4.3		C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	M	53,00	10,64	563,92
4.4		C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	30,00	16,85	505,50
SUB - TOTAL							8.039,14

5. RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA NO DISTRITO DE TIMONHA

ITEM	COMP	SERVIÇO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
5.1	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	810,05	15,05	12.191,25
5.2	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	4.050,25	11,45	46.375,36
5.3	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	M	123,00	10,64	1.308,72
5.4	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	135,00	16,85	2.274,75
SUB - TOTAL						62.150,08

6. RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA NO DISTRITO DE IBUGUAÇU

ITEM	COMP	SERVIÇO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
6.1	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	319,80	15,05	4.812,99
6.2	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	1.599,00	11,45	18.308,55
6.3	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	M	156,00	10,64	1.659,84
6.4	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	62,00	16,85	1.044,70
SUB - TOTAL						25.826,08


7. RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA NO DISTRITO DE ADRIANOPOLES

ITEM	COMP	SERVIÇO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
SUB - TOTAL						25.826,08

Lisilandro Tercelino Cardoso
Eng. CIVIL-CREA-CE
RNP: 0604991371

MV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE - ME

Rua Bc do Corrente – Lote 13, Quadra 05, 43, Corrente – São Benedito- ce
CNPJ: 10.599.088.0001/63 Fone: 088 99902-1303 - Cep: 62370-000
Email: Construtora.MV@hotmail.com
Obrigado Senhor!!!



Fone: (088) 99902-1303

7.1	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	542,20	15,05	8.160,11
7.2	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	2.711,00	11,45	31.040,95
7.3	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	M	97,00	10,64	1.032,08
7.4	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	123,00	16,85	2.072,55
TOTAL			SUB - TOTAL			42.305,69
TOTAL BDI 20%						646.312,97
TOTAL COM BDI						129.262,59
TOTAL COM BDI						775.575,56

São Benedito, 05 de Julho de 2017

Reinaldo Sousa Guasque
 Reinaldo Sousa Guasque
 CPF: 003.912.433-90
 (Sócio Administrador)

[Handwritten signature]

Listliandro Terceiro Cardoso
 Eng. Civil-CREA-CE
 RNP: 0604991371

MV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE - ME
 Rua Bc do Corrente – Lote 13, Quadra 05, 43, Corrente – São Benedito- ce
 CNPJ: 10.599.088.0001/63 Fone: 088 99902-1303 - Cep: 62370-000
 Email: Construtora.MV@hotmail.com
 Obrigado Senhor!!!



MV
CONSTRUTORA

Fone: (088) 99902-1303

CRONOGRAMA

OBRA: RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE E NO DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE.

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		TOTALS
		FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	
1	1. RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE	20,00%	84.185,91	20,00%	84.185,91	20,00%	84.185,91	20,00%	84.185,91	20,00%	84.185,91	420.929,55
2	2. RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA NO PARAZINHA	20,00%	9.695,50	20,00%	9.695,50	20,00%	9.695,50	20,00%	9.695,50	20,00%	9.695,50	48.477,49
3	3. RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA NO DISTRITO DE PESSOA ANTA											38.584,94
4	4. RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA NO DISTRITO DE SAMBAIBA	20,00%	7.716,99	20,00%	7.716,99	20,00%	7.716,99	20,00%	7.716,99	20,00%	7.716,99	8.039,14
5	5. RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA NO DISTRITO DE TIMONHA	20,00%	1.607,83	20,00%	1.607,83	20,00%	1.607,83	20,00%	1.607,83	20,00%	1.607,83	8.039,14
6	6. RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA NO DISTRITO DE IBUGUAÇU	20,00%	12.430,02	20,00%	12.430,02	20,00%	12.430,02	20,00%	12.430,02	20,00%	12.430,02	62.150,08
7	7. RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA NO DISTRITO DE ADRIANOPOLES	20,00%	5.165,22	20,00%	5.165,22	20,00%	5.165,22	20,00%	5.165,22	20,00%	5.165,22	25.826,08
		20,00%	8.461,14	20,00%	8.461,14	20,00%	8.461,14	20,00%	8.461,14	20,00%	8.461,14	42.305,69

MV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE - ME

Rua Bc do Corrente – Lote 13, Quadra 05, 43, Corrente – São Benedito- ce
 CNPJ: 10.599.088.0001/63 Fone: 088 99902-1303 - Cep: 62370-000
 Email: Construtora.MV@hotmail.com
 Obrigado Senhor!!!

Lisliandro Tercino Cardoso
 Eng. Civil-CREA-CE
 RNP: 0604991371

Handwritten signatures and initials in blue ink.



TOTAL GERAL SEM B.D.I	20,00%	129.262,61	20,00%	129.262,61	20,00%	129.262,61	20,00%	129.262,61	20,00%	129.262,61	20,00%	129.262,61	20,00%	129.262,61	20,00%	646.312,97
B.D.I 20%		25.852,52		25.852,52		25.852,52		25.852,52		25.852,52		25.852,52		25.852,52		129.262,59
TOTAL DO SERVIÇO COM B.D.I	20,00%	155.115,13	40,00%	310.230,26	60,00%	465.345,39	80,00%	620.460,52	100,00%	775.575,56	775.575,56					775.575,56

São Benedito, 05 de Julho de 2017

Reinaldo Sousa Guasque
 Reinaldo Sousa Guasque
 CPF: 003.912.433-90
 (Sócio Administrador)

Lisilandro Tenório Cardoso
 Lisilandro Tenório Cardoso
 Eng.º Civil-CREA-CE
 RNP: 0604991371

MV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE - ME
 Rua Bc do Corrente – Lote 13, Quadra 05, 43, Corrente – São Benedito- ce
 CNPJ: 10.599.088.0001/63 Fone: 088 99902-1303 - Cep: 62370-000
 Email: Construtora.MV@hotmail.com
 Obrigado Senhor!!!



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITARIOS



OBRA: RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE E NO DISTRITOS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE.

fitem	Composição/Insumo	UN	quantid.	P. unitário	P. total	BDI	Total Geral	
C2921	REATERRA C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	H	1,897	4,20	7,97	15,05	M3	
	MAO DE OBRA SERVENTE	R\$	7,970					
	TOTAL MÃO DE OBRA							
			7,97					
C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REUNTAMENTO					11,45	Total Geral 15,05	
	MAO DE OBRA							
	CALCETEIRO	H	0,378	6,30	2,3814			
	SERVENTE	H	0,466	4,20	1,9572			
	TOTAL MÃO DE OBRA MATERIAL/SERVIÇO	R\$	4,339					
	AREIA VERMELHA	M3	0,080	40,75	3,26			
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	3,260					
				3,854				
	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO						10,64	Total Geral 11,45
MAO DE OBRA								
PEDREIRO	H	0,518	6,30	3,26				
SERVENTE	H	0,485	4,20	2,04				

MV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE - ME
 Rua Bc do Corrente - Lote 13, Quadra 05, 43, Corrente - São Benedito- ce
 CNPJ: 10.599.088.0001/63 Fone: 088 99902-1303 - Cep: 62370-000

Email: Construtora.MV@hotmail.com
 Obrigado Senhor!!!

Lisliandro Tercelino Cardoso
 Engº Civil-CREA-CE
 RNP: 0604991371



Fone: (088) 99902-1303

[Handwritten signatures and initials]

TOTAL MÃO DE OBRA MATERIAL/SERVIÇO	R\$	5,300				BDI	Total Geral
AREIA GROSSA	M3	0,0020	40,75	0,08			
CIMENTO PORTLAND	KG	0,820	0,44	0,36			
CONCRETO P/MIBR., FCK 10 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,001	190,68	0,19			
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	0,630					
Mão de Obra		Total L.S.					
		4,707					
		Mat/Serv.	0,63				
		Equipam.					
						BDI	Total Geral
							16,85

C3449 MEIO FIO PRÉ-MOLDADO (0,07X0,30X1,00)m C/REJUNTAMENTO 16,85

MAO DE OBRA							
PEDREIRO	H	0,424	6,30	2,6712			
SERVENTE	H	0,369	4,20	1,5498			
TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	4,221					
MATERIAL/SERVIÇO							
MEIO FIO PRÉ-MOLDADO (0,07X0,30X1,00)m	M	1,000	8,67	8,6700			
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,001	207,64	0,2076			
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	8,878					
Mão de Obra		Total L.S.					
		3,748					
		Mat/Serv.	8,88				
		Equipam.					
						BDI	Total Geral
							16,85

MV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE - ME

Rua Bc do Corrente – Lote 13, Quadra 05, 43, Corrente – São Benedito- ce
CNPJ: 10.599.088.0001/63 Fone: 088 99902-1303 - Cep: 62370-000
Email: Construtora.MV@hotmail.com
Obrigado Senhor!!!

Lisliandro Terraireiro Cardoso
Eng. Civil-CREA-CE
RNP: 0604991371



Fone: (088) 99902-1303 FIs.



ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA		
COD	DESCRIÇÃO	HORISTA (%)
GRUPO A		
A1	INSS	0,00
A2	SESI	1,50
A3	SENAI	1,00
A4	INCRA	0,20
A5	SEBRAE	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00
A8	FGTS	8,00
A9	SECONCI	0,00
A	TOTAL DOS ENC. SOCIAIS BÁSICOS	16,80
GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,88
B2	FÉRIADOS	3,72
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,92
B4	13º SALÁRIO	11,01
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73
B7	DIAS DE CHUVAS	1,67
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12
B9	FÉRIAS GOZADAS	11,80
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03
B	TOTAL DOS ENC. SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A	47,96
GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	7,12
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,40
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	2,40
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,83
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,60
C	TOTAL DE ENC. SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A	15,35
GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,06
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,64
D	TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,70
TOTAL GERAL		88,81

URXU

MV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE - ME
Rua Bc do Corrente – Lote 13, Quadra 05, 43, Corrente – São Benedito- ce
CNPJ: 10.599.088.0001/63 Fone: 088 99902-1303 - Cep: 62370-000

Email: Construtora.MV@hotmail.com

Obrigado Senhor!!!



Fone: (088) 99902-1303



COMPOSIÇÃO DE BDI		
GRUPO A	Despesas Indiretas	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2,11%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,80%
R	RISCO	0,97%
Total do Grupo A =		3,88%
GRUPO B	Benefício	
G	GARANTIA/SEGUROS	1,00%
L	LUCRO	5,00%
Total do Grupo B =		6,00%
GRUPO C		
3,00	Impostos	
I1	PIS	0,50%
I2	COFINS	2,20%
I3	ISS	2,00%
I4	CPRB (2% apenas quando tiver desoneração INSS)	3,50%
Total do Grupo C =		8,20%
Cálculo do B.D.I		
$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)}{(1+L)}$		
BDI		20,00%

SENDO : I= taxa de administração central

R= taxa de risco do empreendimento

F= taxa de custo financeiro do capital de giro

T = taxa de tributos federais

S= taxa de tributos municipal – ISS

C = taxa de despesas de comercialização

MV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE - ME

Rua Bc do Corrente – Lote 13, Quadra 05, 43, Corrente – São Benedito-ce

CNPJ: 10.599.088.0001/63 Fone: 088 99902-1303 - Cep: 62370-000

Email: Construtora.MV@hotmail.com

Obrigado Senhor!!!

CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA – CE.
TOMADA DE PREÇO Nº 2017.06.20.01

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta que tem como objetivo REC. DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE GRANJA – CE., Perfazendo o valor global de RS 775.575,56(SETECENTOS E SETENTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E SETENTA E CINCO MIL, E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) execução de 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr(a). Reinaldo Sousa Guasque, portador(a) da carteira de Identidade nº. 2000028059043 e CPF nº003.912.433-90 como representante legal desta empresa.

Informamos que a abertura da licitação é dia 06 de JULHO de 2017 e o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (SESSENTA) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Declaramos que assume inteira responsabilidade pela a execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalica e contratual e que serão iniciados dentro do prazo de até 10(dez) dia consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de serviço.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

São Benedito, 05 de Julho de 2017

Reinaldo Sousa Guasque
CPF: 003.912.433-90
(Sócio Administrador)

MV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE - ME

Rua Bc do Corrente – Lote 13, Quadra 05, 43, Corrente – São Benedito- ce

CNPJ: 10.599.088.0001/63 Fone: 088 99902-1303 - Cep: 62370-000

Email: Construtora.MV@hotmail.com

Obrigado Senhor!!!



Handwritten signatures and initials, including 'Reinaldo Sousa Guasque' and 'VNXW'.



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.

MV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME

CNPJ: 10.599.088/0001-63

CGF: 06.609318-0

RUA BC DO CORRENTE, 43 – LOTE 13 – QUADRA 05, CORRENTE – SÃO BENEDITO-CE, CEP: 62.370-000

FONE: (88) 99902-1303

TOMADA DE PREÇO N.º 2017.06.20.01

DATA DE ABERTURA: 06/07/2017

HORÁRIO DE ABERTURA: 09h00m (horário local).

PLANINHA ORÇAMENTARIAS

OBRA: RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE E NO DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE GRANJA – CE.
TOMADA DE PREÇOS N° 2017.06.20.01

1. RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE						
ITEM	COMP	SERVIÇO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1.1	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	5.568,73	15,05	83.809,39
1.2	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	27.843,63	11,45	318.809,56



Lisliandro Teixeira Cardoso
Eng. Civil-GREA-CE
RNP: 0604991371

MV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE - ME

Rua Bc do Corrente – Lote 13, Quadra 05, 43, Corrente – São Benedito- ce
CNPJ: 10.599.088.0001/63 Fone: 088 99902-1303 - Cep: 62370-000

Email: Construtora.MV@hotmail.com

Obrigado Senhor!!!



Fone: (088) 99902-1303

1.3	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	M	435,00	10,64	4.628,40
1.4	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	812,00	16,85	13.682,20
SUB - TOTAL						420.929,55

2. RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA NO PARAZINHA

ITEM	COMP	SERVIÇO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
2.1	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	625,12	15,05	9.408,06
2.2	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	3.125,62	11,45	35.788,35
2.3	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	M	112,00	10,64	1.191,68
2.4	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	124,00	16,85	2.089,40
SUB - TOTAL						48.477,49

3. RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA NO DISTRITO DE PESSOA ANTA

ITEM	COMP	SERVIÇO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
3.1	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	494,05	15,05	7.435,45
3.2	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	2.470,25	11,45	28.284,36
3.3	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	M	122,00	10,64	1.298,08
3.4	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	93,00	16,85	1.567,05
SUB - TOTAL						38.584,94

4. RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA NO DISTRITO DE SAMBAIBA

ITEM	COMP	SERVIÇO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
4.1	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	96,40	15,05	1.450,82



Lisliandro Terreiro Cardoso

Eng. Civil-CREA-CE

RNP: 0604991371

MV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE - ME

Rua Bc do Corrente - Lote 13, Quadra 05, 43, Corrente - São Benedito - ce
CNPJ: 10.599.088.0001/63 Fone: 088 99902-1303 - Cep: 62370-000

Email: Construtora.MV@hotmail.com

Obrigado Senhor!!!

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Fone: (088) 99902-1303

ITEM	COMP	SERVIÇO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
4.2	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	482,00	11,45	5.518,90
4.3	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	M	53,00	10,64	563,92
4.4	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	30,00	16,85	505,50
			SUB - TOTAL			8.039,14
5.RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA NO DISTRITO DE TIMONHA						
ITEM	COMP	SERVIÇO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
5.1	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	810,05	15,05	12.191,25
5.2	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	4.050,25	11,45	46.375,36
5.3	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	M	123,00	10,64	1.308,72
5.4	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	135,00	16,85	2.274,75
			SUB - TOTAL			62.150,08
6.RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA NO DISTRITO DE IBUGUAÇU						
ITEM	COMP	SERVIÇO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
6.1	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	319,80	15,05	4.812,99
6.2	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	1.599,00	11,45	18.308,55
6.3	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	M	156,00	10,64	1.659,84
6.4	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	62,00	16,85	1.044,70
			SUB - TOTAL			25.826,08
7.RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA NO DISTRITO DE ADRIANOPOLES						
ITEM	COMP	SERVIÇO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL

Lisliandro Teixeira Cardoso
Eng. Civil-CREA-CE
RNP: 0604991371
Fls. 460
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

MV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE - ME
Rua Bc do Corrente - Lote 13, Quadra 05, 43, Corrente - São Benedito- ce
CNPJ: 10.599.088.0001/63 Fone: 088 99902-1303 - Cep: 62370-000

Email: Construtora.MV@hotmail.com
Obrigado Senhor!!!



Fone: (088) 99902-1303

7.1	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	542,20	15,05	8.160,11
7.2	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REIJUNTAMENTO	M2	2.711,00	11,45	31.040,95
7.3	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	M	97,00	10,64	1.032,08
7.4	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REIJUNTAMENTO	M	123,00	16,85	2.072,55
SUB - TOTAL						42.305,69
TOTAL						646.312,97
TOTAL BDI 20%						129.262,59
TOTAL COM BDI						775.575,56

São Benedito, 05 de Julho de 2017

Reinaldo Sousa Guasque
Reinaldo Sousa Guasque
CPF: 003.912.433-90
(Sócio Administrador)

Lisliandro Terceno Cardoso
Eng. Civil-CREA-CE
RNP: 0604991371



MV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE - ME
Rua Bc do Corrente - Lote 13, Quadra 05, 43, Corrente - São Benedito- ce
CNPJ: 10.599.088.0001/63 Fone: 088 99902-1303 - Cep: 62370-000

Email: Construtora.MV@hotmail.com

Obrigado Senhor!!!



Fone: (088) 99902-1303

CRONOGRAMA

OBRA: RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE E NO DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE.

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		TOTALS
		FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	
1	1. RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE	20,00%	84.185,91	20,00%	84.185,91	20,00%	84.185,91	20,00%	84.185,91	20,00%	84.185,91	420.929,55
2	2. RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA NO PARAZINHA	20,00%	9.695,50	20,00%	9.695,50	20,00%	9.695,50	20,00%	9.695,50	20,00%	9.695,50	48.477,49
3	3. RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA NO DISTRITO DE PESSOA ANTA	20,00%	7.716,99	20,00%	7.716,99	20,00%	7.716,99	20,00%	7.716,99	20,00%	7.716,99	38.584,94
4	4. RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA NO DISTRITO DE SAMBAIBA	20,00%	1.607,83	20,00%	1.607,83	20,00%	1.607,83	20,00%	1.607,83	20,00%	1.607,83	8.039,14
5	5. RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA NO DISTRITO DE TIMONHA	20,00%	12.430,02	20,00%	12.430,02	20,00%	12.430,02	20,00%	12.430,02	20,00%	12.430,02	62.150,08
6	6. RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA NO DISTRITO DE IBUGUAÇU	20,00%	5.165,22	20,00%	5.165,22	20,00%	5.165,22	20,00%	5.165,22	20,00%	5.165,22	25.826,08
7	7. RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA NO DISTRITO DE ADRIANOPOLES	20,00%	8.461,14	20,00%	8.461,14	20,00%	8.461,14	20,00%	8.461,14	20,00%	8.461,14	42.305,69



MV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE - ME

Rua Bc do Corrente - Lote 13, Quadra 05, 43, Corrente - São Benedito - ce
CNPJ: 10.599.088.0001/63 Fone: 088 99902-1303 - Cep: 62370-000

Email: Construtora.MV@hotmail.com

Obrigado Senhor!!!

(Handwritten signatures and initials)



Fone: (088) 99902-1303

TOTAL GERAL SEM B.D.I	20,00%	129.262,61	20,00%	129.262,61	20,00%	129.262,61	20,00%	129.262,61	20,00%	129.262,61	20,00%	129.262,61	20,00%	129.262,61	20,00%	646.312,97
B.D.I 20%		25.852,52		25.852,52		25.852,52		25.852,52		25.852,52		25.852,52		25.852,52		129.262,59
TOTAL DO SERVIÇO COM B.D.I	20,00%	155.115,13	40,00%	310.230,26	60,00%	465.345,39	80,00%	620.460,52	100,00%	775.575,56		775.575,56		775.575,56		775.575,56

São Benedito, 05 de Julho de 2017

Reinaldo Sousa Guasque
Reinaldo Sousa Guasque
CPF: 003.912.433-90
(Sócio Administrador)

[Handwritten signatures]

Lisliandro Tesseiro Cardoso
Eng. Civil-CREA-CE
RNP: 0604991371
463
REGIÃO DE LICITAÇÃO

MV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE - ME
Rua Bc do Corrente - Lote 13, Quadra 05, 43, Corrente - São Benedito- ce
CNPJ: 10.599.088.0001/63 Fone: 088 99902-1303 - Cep: 62370-000
Email: Construtora.MV@hotmail.com
Obrigado Senhor!!!



Fone: (088) 99902-1303

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITARIOS

OBRA: RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE E NO DISTRITOS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE.

Item	Composição/Insumo	UN	quantid.	P. unitário	P. total	
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	H	1,897	4,20	7,97	15,05 M3
	MAO DE OBRA	R\$	7,970			
	SERVENTE					
	TOTAL MÃO DE OBRA		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	Total Geral
			7,078			15,05
C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M3	0,378	6,30	2,3814	
	MAO DE OBRA	H	0,466	4,20	1,9572	
	CALCETEIRO					
	SERVENTE	R\$	4,339			
	TOTAL MÃO DE OBRA					
	MATERIAL/SERVIÇO					
	AREIA VERMELHA	M3	0,080	40,75	3,26	
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	3,260	Mat./Serv.	Equipam.	Total Geral
			Total L.S.			11,45
			3,854	3,26		
C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO					
	MAO DE OBRA	H	0,518	6,30	3,26	
	PEDREIRO	H	0,485	4,20	2,04	
	SERVENTE					
	TOTAL MÃO DE OBRA					
	MATERIAL/SERVIÇO					
	AREIA VERMELHA	M3	0,080	40,75	3,26	
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	3,260	Mat./Serv.	Equipam.	Total Geral
			Total L.S.			11,45
			3,854	3,26		

Lisliandro Terceiro Cardoso
Eng. Civil-CREA-CE
RNP: 0604991371

MV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE - ME
Rua Bc do Corrente - Lote 13, Quadra 05, 43, Corrente - São Benedito - ce
CNPJ: 10.599.088.0001/63 Fone: 088 99902-1303 - Cep: 62370-000

Email: Construtora.MV@hotmail.com

Obrigado Senhor!!!



Fone: (088) 99902-1303

TOTAL MÃO DE OBRA

	R\$	5,300				
MATERIAL/SERVIÇO						
AREIA GROSSA	M3	0,0020	40,75	0,08		
CIMENTO PORTLAND	KG	0,820	0,44	0,36		
CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,001	190,68	0,19		
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	0,630	Mat/Serv.	Equipam.	Total Geral	
		Total L.S.	0,63		10,64	M
		4,707				

5,30

C3449 MEIO FIO PRÉ-MOLDADO (0,07X0,30X1,00)m C/REJUNTAMENTO

MAO DE OBRA

PEDREIRO
SERVENTE

TOTAL MÃO DE OBRA

MATERIAL/SERVIÇO

MEIO FIO PRÉ-MOLDADO (0,07X0,30X1,00)m
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO

4,22

Mão de Obra

R\$ 5,300

M3 0,0020

KG 0,820

M3 0,001

R\$ 0,630

Total L.S.

4,707

Mat/Serv.

0,63

Equipam.

Total Geral
10,64

BDI

-

16,85

M

H 0,424

H 0,369

R\$ 4,221

M 1,000

M3 0,001

R\$ 8,878

Total L.S.

3,748

6,30

4,20

2,6712

1,5498

8,6700

0,2076

Mat/Serv.

207,64

Equipam.

Total Geral
16,85

BDI

-



MV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE - ME

Rua Bc do Corrente - Lote 13, Quadra 05, 43, Corrente - São Benedito-ce
CNPJ: 10.599.088.0001/63 Fone: 088 99902-1303 - Cep: 62370-000

Email: Construtora.MV@hotmail.com

Obrigado Senhor!!!



Fone: (088) 99902-1303



ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA		
COD	DESCRIÇÃO	HORISTA
		(%)
GRUPO A		
A1	INSS	0,00
A2	SESI	1,50
A3	SENAI	1,00
A4	INCRA	0,20
A5	SEBRAE	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00
A8	FGTS	8,00
A9	SECONCI	0,00
A	TOTAL DOS ENC. SOCIAIS BÁSICOS	16,80
GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,88
B2	FERIADOS	3,72
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,92
B4	13º SALÁRIO	11,01
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73
B7	DIAS DE CHUVAS	1,67
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12
B9	FÉRIAS GOZADAS	11,80
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03
B	TOTAL DOS ENC. SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A	47,96
GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	7,12
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,40
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	2,40
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,83
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,60
C	TOTAL DE ENC. SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A	15,35
GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,06
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,64
D	TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,70
TOTAL GERAL		88,81

MV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE - ME
Rua Bc do Corrente – Lote 13, Quadra 05, 43, Corrente – São Benedito- ce
CNPJ: 10.599.088.0001/63 Fone: 088 99902-1303 - Cep: 62370-000

Email: Construtora.MV@hotmail.com

Obrigado Senhor!!!



Fone: (088) 99902-1303



COMPOSIÇÃO DE BDI

GRUPO A		Despesas Indiretas	
AC		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2,11%
DF		DESPESAS FINANCEIRAS	0,80%
R		RISCO	0,97%
Total do Grupo A =			3,88%
GRUPO B		Benefício	
G		GARANTIA/SEGUROS	1,00%
L		LUCRO	5,00%
Total do Grupo B =			6,00%
GRUPO C			
3,00		Impostos	
I1		PIS	0,50%
I2		COFINS	2,20%
I3		ISS	2,00%
I4		CPRB (2% apenas quando tiver desoneração INSS)	3,50%
Total do Grupo C =			8,20%
Cálculo do B.D.I			
$BDI = (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)$			
$(1+L)$			
BDI			20,00%

SENDO : I= taxa de administração central

R= taxa de risco do empreendimento

F= taxa de custo financeiro do capital de giro

T= taxa de tributos federais

S= taxa de tributos municipal – ISS

C = taxa de despesas de comercialização

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

MV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE - ME

Rua Bc do Corrente – Lote 13, Quadra 05, 43, Corrente – São Benedito- ce

CNPJ: 10.599.088.0001/63 Fone: 088 99902-1303 - Cep: 62370-000

Email: Construtora.MV@hotmail.com

Obrigado Senhor!!!